

附件1

水土保持方案特性表

项目名称	海成·红叶湖畔D区（D2、D3区）			流域管理机构	长江委	
涉及省（市、区）	重庆市	涉及地市或个数	0	涉及县或个数	1	
项目规模	10.58hm ₂	总投资	85542 万元	土建投资	71050 万元	
动工时间	2019 年 5 月	完工时间	2022 年 8 月	设计水平年	2023 年	
工程占地（hm ² ）	10.58	永久占地（hm ² ）	10.58	临时占地（hm ² ）	0	
土石方量（万 m ³ ）		挖方	填方	借方	余（弃）方	借方来源
		52.56（表土剥离 1.36）	58.11（表土利用 1.36）	5.55	0	海成·东方府
重点防治区名称		国家级三峡库区水土流失重点治理区和重庆市水土流失重点治理区				
地貌类型		低山丘陵地貌	水土保持区划		西南紫色土区	
土壤侵蚀类型		水力侵蚀	土壤侵蚀强度		轻度	
防治责任范围面积		10.58hm ²	容许土壤流失量		500t/km ² ·a	
土壤流失预测总量		1504t	新增土壤流失量		852t	
水土流失防治标准执行等级		建设类西南紫色土区一级标准				
防治目标	水土流失治理度	97%	土壤流失控制比		1	
	渣土防护率	94%	表土保护率		92%	
	林草植被恢复率	97%	林草覆盖率		27%	
防治措施及工程量	防治分区		工程措施		植物措施	
					临时措施	
	D2 防治区	主体建筑物及绿化工程区	主体设计：表土剥离 5627m ³ ，排水沟 1456m，雨水管网 832m		主体设计：车辆冲洗站 1 座，彩钢板临时拦挡 425；临时排水沟 174，临时沉砂池 2 口。	
		道路工程区	主体设计：表土剥离 900m ³ ，雨水管网 654m		/	
	D3 防治区	主体建筑物及绿化工程区	主体设计：表土剥离 4380m ³ ，排水沟 1162m，雨水管网 1065m		主体设计：车辆冲洗站 1 座，彩钢板临时拦挡 276；临时排水沟 68。	
		道路工程区	主体设计：表土剥离 700m ³ ，雨水管网 503m		/	

	表土场防治区	表土场 1#	主体设计：表土剥离 880m ³	/	主体设计：临时排水沟 39m	
		表土场 2#	主体设计：表土剥离 1100m ³	/	主体设计：临时排水沟 90m，临时沉砂池 1 口	
投资（万元）		主体设计：57.54		主体设计：288.73		主体设计：3.63
水土保持总投资（万元）		432.20（方案新增 63.27）		独立费用（万元）		14.45
监理费		0	监测费（万元）	31.26		补偿费（万元） 14.81
分省措施费（万元）		/		分省补偿费（万元）		/
方案编制单位		重庆润宇水利工程咨询有限公司		建设单位		重庆俊尚置业有限公司
法定代表人		张文友		法定代表人		何宇红
地址		重庆市涪陵区太极大道		地址		重庆市巫山县龙门街道龙水村临 7 号
邮编		408000		邮编		/
联系人		张文友/13658452227		联系人		杨青林/18723555755
传真		023-72131329		传真		/
电子信箱		2296006510@qq.com		电子信箱		/